

黄石市管污水管网缺陷修复与混错接
改造项目（第四阶段）混错接改造工
程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄石市管污水管网缺陷修复与混错接改造项目（第四阶段）
混错接改造工程

标段：

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	2	磁湖路						
1	04B076	DN400封堵	1. DN400封堵 砖砌 2. 具体见图纸	个	11			
2	04B077	DN500封堵	1. DN500封堵 砖砌 2. 具体见图纸	个	2			
3	04B078	清理沉积	1. D400管道 确保排水通畅	m	34			
4	04B079	吸淤车清理沉积	1. D300管道 4级沉积疏通	m	1.2			
5	04B080	雨水口杂物	1. 人工清理雨水口杂物	座	1			
		分部小计						
	4	桂林北路						
6	04B082	DN400封堵	1. DN400封堵 砖砌 2. 具体见图纸	个	1			
		分部小计						
	5	杭州西路						
7	04B083	DN400封堵	1. DN400封堵 砖砌 2. 具体见图纸	个	1			
8	04B084	DN300封堵	1. DN300封堵 砖砌 2. 具体见图纸	个	2			
9	040501001012	混凝土管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:承插式钢筋混凝土II级排水管 d300 200厚 砂石垫层 4. 连接形式:O型橡胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗闭水、等满足设计及相关规范要求 6. 其余详见图纸	m	20			
10	040103001013	回填方	1、沟槽回填砂	m3	3.66			
11	041001001008	拆除路面	1. 名称:硬化场地拆除 2. 厚度:投标人踏勘现场后自主报价	m2	26			
12	040103002021	余方弃置	1、硬化场地及沥青路面拆除碎渣外运、运距自定	m3	9.1			
13	040901008003	植筋	1、植筋Φ14@60CM L=60cm	根	106			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄石市管污水管网缺陷修复与混错接改造项目（第四阶段）
混错接改造工程

标段：第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040202001007	路床(槽)整形	1、路床(槽)整形	m2	35			
15	040202007007	砂垫层	1、20CM厚中粗砂回填振捣密实	m2	35			
16	040203007010	水泥混凝土	1、15CM厚C30 水泥混凝土路面	m2	26			
17	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:根据现场综合考虑 2. 挖土深度:按设计深度 3. 定额土方	m3	48.25			
18	040103001014	回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	30.21			
19	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土方 2. 运距:自行考虑	m3	18.04			
20	04B085	雨水口清渣	1. 雨水口清渣	座	1			
21	040504002004	混凝土井	1、700*700矩形污水检查井、最低等级为五防型D400球墨铸铁井盖井座 2、检查井基础增加150MM厚碎石垫层 3、爬梯为塑钢爬梯 4、做法参20S515 页328及图纸总说明	座	1			
		分部小计						
	6	老下陆街						
22	04B087	DN400封堵	1. DN400封堵 砖砌 2. 具体见图纸	个	2			
		分部小计						
	7	神牛路						
23	04B091	DN400封堵	1. DN400封堵 砖砌 2. 具体见图纸	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄石市管污水管网缺陷修复与混错接改造项目（第四阶段）
混错接改造工程

标段：第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040501001017	混凝土管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:承插式钢筋混凝土II级排水管 d600 200厚 砂石垫层 4. 连接形式:0型橡胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗闭水、等满足设计及相关规范要求 6. 其余详见图纸	m	64			
25	040501001018	混凝土管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:承插式钢筋混凝土II级排水管 d800 200厚 砂石垫层 4. 连接形式:0型橡胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗闭水、等满足设计及相关规范要求 6. 其余详见图纸	m	64			
26	040103001017	回填方	1、沟槽回填砂	m3	55.46			
27	041001001011	拆除路面	1. 名称:硬化场地拆除 2. 厚度:投标人踏勘现场后自主报价	m2	140			
28	041001001012	拆除路面	1. 名称:拆除原有路面(沥青路面) 2. 厚度:投标人踏勘现场后自主报价	m2	76			
29	040103002026	余方弃置	1、硬化场地及沥青路面拆除碎渣外运、运距自定	m3	98.4			
30	040901008004	植筋	1、植筋Φ14@60CM L=60cm	根	212			
31	040202001009	路床(槽)整形	1、路床(槽)整形	m2	216			
32	040202007009	砂垫层	1、20CM厚中粗砂回填振捣密实	m2	216			
33	040203007014	水泥混凝土	1、15CM厚C30 水泥混凝土路面	m2	140			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄石市管污水管网缺陷修复与混错接改造项目（第四阶段）
混错接改造工程

标段：

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040203007015	水泥混凝土	1、15CM厚C15砼底基层	m2	76			
35	040203007016	水泥混凝土	1、20CM厚C25砼基层	m2	76			
36	040203003003	透层、粘层	1、透油层 乳化沥青PC-2	m2	76			
37	040203006003	沥青混凝土	1、6CM AC-16C中粒式沥青混凝土	m2	76			
38	040203003004	透层、粘层	1、粘油层 乳化沥青PC-3	m2	76			
39	040203006004	沥青混凝土	1、4CM AC-13C细粒式沥青混凝土	m2	76			
40	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 根据现场综合考虑 2. 挖土深度: 按设计深度 3. 定额土方	m3	471.67			
41	040103001018	回填方	1. 密实度要求: 达到设计要求 2. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	337.94			
42	040103002027	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃土方 2. 运距: 自行考虑	m3	133.73			
43	040504001003	砌筑井	1、Φ1250圆形污水检查井、最低等级为五防型D400球墨铸铁井盖井座 2、检查井基础增加150MM厚碎石垫层 3、爬梯为塑钢爬梯 4、做法参20S515 页25及图纸总说明	座	1			
44	010202006004	槽型钢板桩	1. 槽型钢板桩 2. 桩型号: FSP-IV 3. 桩长: 桩长暂按图纸 4. 安装及拆除	t	63.924			
45	010202011004	钢支撑	1、钢支撑及围檩（做法见图纸） 2、安装及拆除	t	5.941			
46	04B092	雨水口二级沉积清除	1. 雨水口二级沉积人工清除	座	1			
47	041001007001	拆除砖石结构	1、现状雨水沟100*100拆除 2、垃圾外运、运距自定	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄石市管污水管网缺陷修复与混错接改造项目（第四阶段）
混错接改造工程

标段：

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
	9	磁湖港						
48	04B094	DN300封堵	1. DN300封堵 砖砌 2. 具体见图纸	个	1			
49	040501001019	混凝土管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:承插式钢筋混凝土II级排水管 d300 200厚 砂石垫层 4. 连接形式:O型橡胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗闭水、等满足设计及相关规范要求 6. 其余详见图纸	m	6			
50	040103001020	回填方	1、沟槽回填砂	m3	0.95			
51	041001001014	拆除路面	1. 名称: 拆除原有路面（沥青路面） 2. 厚度: 投标人踏勘现场后自主报价	m2	7			
52	040103002030	余方弃置	1、沥青路面拆除碎渣外运、运距自定	m3	4.55			
53	040901008005	植筋	1、植筋 Φ 14@60CM L=60cm	根	18			
54	040202001011	路床(槽)整形	1、路床(槽)整形	m2	7			
55	040202007011	砂垫层	1、20CM厚中粗砂回填振捣密实	m2	7			
56	040203007018	水泥混凝土	1、15CM厚C15砼底基层	m2	7			
57	040203007019	水泥混凝土	1、20CM厚C25砼基层	m2	7			
58	040203003005	透层、粘层	1、透油层 乳化沥青PC-2	m2	7			
59	040203006005	沥青混凝土	1、6CM AC-16C中粒式沥青混凝土	m2	7			
60	040203003006	透层、粘层	1、粘油层 乳化沥青PC-3	m2	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄石市管污水管网缺陷修复与混错接改造项目（第四阶段）
混错接改造工程

标段：

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	040203006006	沥青混凝土	1、4CM AC-13C细粒式沥青混凝土	m2	7			
62	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 根据现场综合考虑 2. 挖土深度: 按设计深度 3. 定额土方	m3	4.55			
63	040103001021	回填方	1. 密实度要求: 达到设计要求 2. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	1.89			
64	040103002031	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃土方 2. 运距: 自行考虑	m3	2.66			
65	040504002005	混凝土井	1、Φ1000圆形污水检查井、最低等级为五防型D400球墨铸铁井盖井座 2、检查井基础增加150MM厚碎石垫层 3、爬梯为塑钢爬梯 4、做法参20S515 页30及图纸总说明	座	1			
		分部小计						
	11	大泉路（磁湖）						
66	04B096	DN400封堵	1. DN400封堵 砖砌 2. 具体见图纸	个	13			
67	040501001021	混凝土管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 承插式钢筋混凝土II级排水管 d300 200厚砂石垫层 4. 连接形式: O型橡胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 试压、冲洗闭水、等满足设计及相关规范要求 6. 其余详见图纸	m	48			
68	040103001024	回填方	1、沟槽回填砂	m3	8			
69	041001001016	拆除路面	1. 名称: 硬化场地拆除 2. 厚度: 投标人踏勘现场后自主报价	m2	58			
70	040103002034	余方弃置	1、硬化场地拆除碎渣外运、运距自定	m3	20.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄石市管污水管网缺陷修复与混错接改造项目（第四阶段）
混错接改造工程

标段：

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	040202001013	路床(槽)整形	1、路床(槽)整形	m2	58			
72	040202007013	砂垫层	1、20CM厚中粗砂回填振捣密实	m2	58			
73	040203007021	水泥混凝土路面	1、15CM厚C30 水泥混凝土路面	m2	58			
74	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别:根据现场综合考虑 2. 挖土深度:按设计深度 3. 定额土方	m3	55.1			
75	040103001025	回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	33.06			
76	040103002035	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土方 2. 运距:自行考虑	m3	22.04			
77	040504001004	砌筑井	1、Φ1000圆形污水检查井、最低等级为五防型D400球墨铸铁井盖井座 2、检查井基础增加150MM厚碎石垫层 3、爬梯为塑钢爬梯 4、做法参20S515 页25及图纸总说明	座	5			
78	040504001005	砌筑井	1、Φ1250圆形污水检查井、最低等级为五防型D400球墨铸铁井盖井座 2、检查井基础增加150MM厚碎石垫层 3、爬梯为塑钢爬梯 4、做法参20S515 页25及图纸总说明	座	2			
79	04B097	清理沉积	1. D400管道 沉积清理	m	2			
80	04B098	雨水口沉积清理	1. 雨水口沉积清理	座	1			
81	04B099	检查井清杂	1. 检查井清杂	座	1			
		分部小计						
	15	湖滨大道						
82	04B103	DN400封堵	1. DN400封堵 砖砌 2. 具体见图纸	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄石市管污水管网缺陷修复与混错接改造项目（第四阶段）
混错接改造工程

标段：

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	04B104	DN300封堵	1. DN300封堵 砖砌 2. 具体见图纸	个	2			
84	04B106	DN200封堵	1. DN200封堵 砖砌 2. 具体见图纸	个	1			
85	040501001023	混凝土管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:承插式钢筋混凝土II级排水管 d300 200厚 砂石垫层 4. 连接形式:0型橡胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗闭水、等满足设计及相关规范要求 6. 其余详见图纸	m	37			
86	040501001024	混凝土管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:承插式钢筋混凝土II级排水管 d400 200厚 砂石垫层 4. 连接形式:0型橡胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗闭水、等满足设计及相关规范要求 6. 其余详见图纸	m	6			
87	040103001029	回填方	1、沟槽回填砂	m3	9.81			
88	041001001019	拆除路面	1. 名称:硬化场地拆除 2. 厚度:投标人踏勘现场后自主报价	m2	29.03			
89	041001001020	拆除路面	1. 名称:拆除原有路面(沥青路面) 2. 厚度:投标人踏勘现场后自主报价	m2	30.1			
90	040103002040	余方弃置	1、硬化场地及沥青道路拆除碎渣外运、运距自定	m3	29.72			
91	040901008007	植筋	1、植筋 Φ 14@60CM L=60cm	根	122			
92	040202001016	路床(槽)整形	1、路床(槽)整形	m2	59.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄石市管污水管网缺陷修复与混错接改造项目（第四阶段）
混错接改造工程

标段：

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
93	040202007016	砂垫层	1、20CM厚中粗砂回填振捣密实	m2	59.13			
94	040203007025	水泥混凝土	1、15CM厚C30 水泥混凝土路面	m2	29.03			
95	040203007026	水泥混凝土	1、15CM厚C15砼底基层	m2	30.1			
96	040203007027	水泥混凝土	1、20CM厚C25砼基层	m2	30.1			
97	040203003009	透层、粘层	1、透油层 乳化沥青PC-2	m2	30.1			
98	040203006009	沥青混凝土	1、6CM AC-16C中粒式沥青混凝土	m2	30.1			
99	040203003010	透层、粘层	1、粘油层 乳化沥青PC-3	m2	30.1			
100	040203006010	沥青混凝土	1、4CM AC-13C细粒式沥青混凝土	m2	30.1			
101	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 根据现场综合考虑 2. 挖土深度: 按设计深度 3. 定额土方	m3	63.21			
102	040103001030	回填方	1. 密实度要求: 达到设计要求 2. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	138.64			
103	040103002041	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃土方 2. 运距: 自行考虑	m3	24.95			
104	040504001007	砌筑井	1、Φ1000圆形污水检查井、最低等级为五防型D400球墨铸铁井盖井座 2、检查井基础增加150MM厚碎石垫层 3、爬梯为塑钢爬梯 4、做法参20S515 页25及图纸总说明	座	1			
105	04B108	清理沉积	1. D600管道 4级沉积清理	m	1.3			
		分部小计						
	18	沿湖路						
106	04B110	DN500封堵	1. DN500封堵 砖砌 2. 具体见图纸	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄石市管污水管网缺陷修复与混错接改造项目（第四阶段）
混错接改造工程

标段：

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	04B111	DN400封堵	1. DN400封堵 砖砌 2. 具体见图纸	个	1			
108	04B112	DN300封堵	1. DN300封堵 砖砌 2. 具体见图纸	个	5			
109	040501004008	塑料管	1、塑料排水管DN150 UPVC SN8	m	10			
110	040501001028	混凝土管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:承插式钢筋混凝土II级排水管 d400 200厚砂石垫层 4. 连接形式:0型橡胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗闭水、等满足设计及相关规范要求 6. 其余详见图纸	m	42			
111	040103001033	回填方	1、沟槽回填砂	m3	11.63			
112	041001001022	拆除路面	1. 名称:硬化场地拆除 2. 厚度:投标人踏勘现场后自主报价	m2	36.77			
113	041001001023	拆除路面	1. 名称:拆除原有路面(沥青路面) 2. 厚度:投标人踏勘现场后自主报价	m2	37.17			
114	040103002044	余方弃置	1、硬化场地及沥青道路拆除碎渣外运、运距自定	m3	37.03			
115	040901008008	植筋	1、植筋Φ14@60CM L=60cm	根	312			
116	040202001018	路床(槽)整形	1、路床(槽)整形	m2	73.94			
117	040202007018	砂垫层	1、20CM厚中粗砂回填振捣密实	m2	73.94			
118	040203007029	水泥混凝土	1、15CM厚C30 水泥混凝土路面	m2	36.77			
119	040203007030	水泥混凝土	1、15CM厚C15砼底基层	m2	37.17			
120	040203007031	水泥混凝土	1、20CM厚C25砼基层	m2	37.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄石市管污水管网缺陷修复与混错接改造项目（第四阶段）
混错接改造工程

标段：第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	040203003011	透层、粘层	1、透油层 乳化沥青PC-2	m2	37.17			
122	040203006011	沥青混凝土	1、6CM AC-16C中粒式沥青混凝土	m2	37.17			
123	040203003012	透层、粘层	1、粘油层 乳化沥青PC-3	m2	37.17			
124	040203006012	沥青混凝土	1、4CM AC-13C细粒式沥青混凝土	m2	37.17			
125	040101002018	挖沟槽土方	1. 土壤类别:根据现场综合考虑 2. 挖土深度:按设计深度 3. 定额土方	m3	83.22			
126	040103001034	回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	52.39			
127	040103002045	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土方 2. 运距:自行考虑	m3	30.83			
128	010202006005	槽型钢板桩	1. 槽型钢板桩 2. 桩型号:FSP-IV 3. 桩长:桩长暂按图纸 4. 安装及拆除	t	23.65			
129	010202011005	钢支撑	1、钢支撑及围檩（做法见图纸） 2、安装及拆除	t	2.198			
130	04B116	雨水口清淤、清杂	1. 雨水口清淤、清杂	座	2			
131	04B117	清理沉积	1. D300管道 4级沉积清理	m	0.8			
132	04B118	清理沉积	1. D400管道 4级沉积清理	m	25			
		分部小计						
	19	颐阳路						
133	04B119	DN300封堵	1. DN300封堵 砖砌 2. 具体见图纸	个	5			
134	04B120	DN400封堵	1. DN400封堵 砖砌 2. 具体见图纸	个	1			
135	04B121	DN200封堵	1. DN200封堵 砖砌 2. 具体见图纸	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄石市管污水管网缺陷修复与混错接改造项目（第四阶段）
混错接改造工程

标段：

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
136	040504001011	砌筑井	1、Φ1000圆形污水检查井、最低等级为五防型D400球墨铸铁井盖井座 2、检查井基础增加150MM厚碎石垫层 3、爬梯为塑钢爬梯 4、做法参20S515 页25及图纸总说明	座	4			
137	040501001032	混凝土管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:承插式钢筋混凝土II级排水管 d400 200厚 砂石垫层 4. 连接形式:0型橡胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 试压、冲洗闭水、等满足设计及相关规范要求 6. 其余详见图纸	m	29			
138	040103001035	回填方	1、沟槽回填砂	m3	6.7			
139	041001001024	拆除路面	1. 名称: 硬化场地拆除 2. 厚度: 投标人踏勘现场后自主报价	m2	15.65			
140	041001001025	拆除路面	1. 名称: 拆除原有路面（沥青路面） 2. 厚度: 投标人踏勘现场后自主报价	m2	25.32			
141	040103002046	余方弃置	1、硬化场地及沥青道路拆除碎渣外运、运距自定	m3	21.93			
142	040901008009	植筋	1、植筋Φ14@60CM L=60cm	根	122			
143	040202001019	路床(槽)整形	1、路床(槽)整形	m2	40.97			
144	040202007019	砂垫层	1、20CM厚中粗砂回填振捣密实	m2	40.97			
145	040203007032	水泥混凝土	1、15CM厚C30 水泥混凝土路面	m2	15.65			
146	040203007033	水泥混凝土	1、15CM厚C15砼底基层	m2	25.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄石市管污水管网缺陷修复与混错接改造项目（第四阶段）
混错接改造工程

标段：

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	040203007034	水泥混凝土	1、20CM厚C25砼基层	m2	25.32			
148	040203003013	透层、粘层	1、透油层 乳化沥青PC-2	m2	25.32			
149	040203006013	沥青混凝土	1、6CM AC-16C中粒式沥青混凝土	m2	25.32			
150	040203003014	透层、粘层	1、粘油层 乳化沥青PC-3	m2	25.32			
151	040203006014	沥青混凝土	1、4CM AC-13C细粒式沥青混凝土	m2	25.32			
152	040101002019	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 根据现场综合考虑 2. 挖土深度: 按设计深度 3. 定额土方	m3	35.74			
153	040103001036	回填方	1. 密实度要求: 达到设计要求 2. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	18.85			
154	040103002047	余方弃置	1. 废弃料品种: 废弃土方 2. 运距: 自行考虑	m3	16.89			
		分部小计						
	20	英才路						
155	04B124	DN300封堵	1. DN300封堵 砖砌 2. 具体见图纸	个	2			
		分部小计						
	21	长廊路						
156	04B125	DN300封堵	1. DN300封堵 砖砌 2. 具体见图纸	个	1			
157	04B129	DN500封堵	1. DN500封堵 砖砌 2. 具体见图纸	个	2			
158	040504001012	砌筑井	1、Φ1000圆形污水检查井、最低等级为五防型D400球墨铸铁井盖井座 2、检查井基础增加150MM厚碎石垫层 3、爬梯为塑钢爬梯 4、做法参20S515 页25及图纸总说明	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄石市管污水管网缺陷修复与混错接改造项目（第四阶段）
混错接改造工程

标段：

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	040504002010	混凝土井	1、Φ1000圆形污水检查井、最低等级为五防型D400球墨铸铁井盖井座 2、检查井基础增加150MM厚碎石垫层 3、爬梯为塑钢爬梯 4、做法参20S515 页30及图纸总说明	座	1			
160	040501004009	塑料管	1、塑料排水管DN100 UPVC SN8	m	13			
161	040501001037	混凝土管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:承插式钢筋混凝土II级排水管 d500 200厚砂石垫层 4. 连接形式:0型橡胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:试压、冲洗闭水、等满足设计及相关规范要求 6. 其余详见图纸	m	52			
162	040103001039	回填方	1、沟槽回填砂	m3	18.12			
163	041001001027	拆除路面	1. 名称:硬化场地拆除 2. 厚度:投标人踏勘现场后自主报价	m2	10			
164	041001001028	拆除路面	1. 名称:拆除原有路面(沥青路面) 2. 厚度:投标人踏勘现场后自主报价	m2	84			
165	040103002050	余方弃置	1、硬化场地及沥青道路拆除碎渣外运、运距自定	m3	54.15			
166	040901008011	植筋	1、植筋Φ14@60CM L=60cm	根	202			
167	040202001021	路床(槽)整形	1、路床(槽)整形	m2	91.14			
168	040202007021	砂垫层	1、20CM厚中粗砂回填振捣密实	m2	91.14			
169	040203007037	水泥混凝土	1、15CM厚C30 水泥混凝土路面	m2	16.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：黄石市管污水管网缺陷修复与混错接改造项目（第四阶段）
混错接改造工程

标段：

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	040203007038	水泥混凝土	1、15CM厚C15砼底基层	m2	74.18			
171	040203007039	水泥混凝土	1、20CM厚C25砼基层	m2	74.18			
172	040203003017	透层、粘层	1、透油层 乳化沥青PC-2	m2	74.18			
173	040203006017	沥青混凝土	1、6CM AC-16C中粒式沥青混凝土	m2	74.18			
174	040203003018	透层、粘层	1、粘油层 乳化沥青PC-3	m2	74.18			
175	040203006018	沥青混凝土	1、4CM AC-13C细粒式沥青混凝土	m2	74.18			
176	040101002021	挖沟槽土方	1. 土壤类别:根据现场综合考虑 2. 挖土深度:按设计深度 3. 定额土方	m3	140.21			
177	040103001040	回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	95.78			
178	040103002051	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土方 2. 运距:自行考虑	m3	44.43			
179	010202006006	槽型钢板桩	1. 槽型钢板桩 2. 桩型号:FSP-IV 3. 桩长:桩长暂按图纸 4. 安装及拆除	t	118.716			
180	010202011006	钢支撑	1、钢支撑及围檩（做法见图纸） 2、安装及拆除	t	11.032			
		分部小计						
		措施项目						
181	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、大型设备种类投标人自行考虑 2、含设备进场及出场费用	台·次	1			
182	041101005001	井字架	1、检查井井字架 2、井深综合考虑	座	17			
183	04B131	井筒防坠网	1. 井筒防坠网	套	17			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：黄石市管污水管网缺陷修复与混错接改造项目（第四阶段）混错接改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	0.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：黄石市管污水管网缺陷修复与混错接改造项目（第四阶段）混错接改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考