

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环保实验楼及2#门卫室（模板工程）

标段：花湖污水处理
厂配套设施用房工程
项目（模板工程）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011702001001	垫层模板	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	56.54			
2	011702001002	桩承台模板	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	60.73			
3	011702005001	基础梁	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	270.45			
4	011702002001	矩形柱模板	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	298.2			
5	011702002002	3.6米~8米内柱模板超高	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	65.88			
6	011702003001	构造柱模板	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	246.31			
7	011702008001	圈梁模板	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	35.64			
8	011702021001	栏板	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	33.09			
9	011702009001	过梁模板	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	44.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环保实验楼及2#门卫室（模板工程）

标段：花湖污水处理
厂配套设施用房工程
项目（模板工程）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011702014001	有梁板模板	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	1135.8			
11	011702014002	有梁板（斜板、坡屋面板）模板	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	847.49			
12	011702014003	有梁板模板超高	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定 3. 具体见图纸	m2	1676.28			
13	011702022001	天沟模板	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	79.45			
14	011702023001	雨篷模板	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	25.74			
15	011702024001	楼梯	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	15.08			
16	011702029001	散水	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	4.85			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：花湖污水处理
厂配套设施用房工程
项目（模板工程）

工程名称：水质化验中心土建部分（模板工程）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011702001005	垫层模板	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	49.2			
2	011702001006	桩承台模板	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	49.43			
3	011702005003	基础梁	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	235.25			
4	011702002005	矩形柱模板	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	306.45			
5	011702002006	3.6米~8米内柱模板超高	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	52.97			
6	011702003003	构造柱模板	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	133			
7	011702008003	圈梁模板	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	99.42			
8	011702009003	过梁模板	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	12.7			
9	011702014007	有梁板模板	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	791.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：花湖污水处理
厂配套设施用房工程
项目（模板工程）

工程名称：水质化验中心土建部分（模板工程）

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011702014008	有梁板（斜板、坡屋面板）模板	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	890			
11	011702014009	有梁板模板超高	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定 3. 具体见图纸	m2	1546.22			
12	011702022003	天沟模板	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	78.29			
13	011702023003	雨篷模板	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	22.79			
14	011702024003	楼梯	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	32.86			
15	011702029003	散水	1. 制作安装拆除、整理堆放运输 2. 模板、支撑材质及支撑方式：自定	m2	5.09			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。