

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：花湖污水处理
厂配套设施用房工程
项目-劳务

工程名称：环保实验楼及2#门卫室土建部分

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001	平整场地	1. 平整场地	m2	631.44			
2	010101003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2米内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 定额土方. 定额土方	m3	234.5			
3	010101004	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2米内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 定额土方. 定额土方	m3	96.02			
4	010103001	回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:达到设计要求 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	252.14			
5	010103002	余方弃置	1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:自行考虑	m3	77.93			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
6	010401001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU20蒸压灰砂普通砖 2. 砂浆强度等级: Ms7.5水泥砂浆	m3	12.99			
7	010402001	砌块墙 (3.6m以下)	1. 砌块品种、规格、强度等级: 200厚A3.5(B06)蒸压砂加气砼砌块 2. 砂浆强度等级: 强度为Ma5.0混合砂浆	m3	145.52			
8	010402001	砌块墙 (3.6m以上)	1. 砌块品种、规格、强度等级: 200厚A3.5(B06)蒸压砂加气砼砌块 2. 砂浆强度等级: 强度为Ma5.0混合砂浆	m3	3.95			
9	010402001	砌块墙 (3.6m以下)	1. 砌块品种、规格、强度等级: 200厚A3.5(B06)蒸压砂加气砼砌块 2. 砂浆强度等级: 强度为Ma5.0水泥砂浆	m3	4.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：花湖污水处理
厂配套设施用房工程
项目-劳务

工程名称：环保实验楼及2#门卫室土建部分

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011201002001	墙面装饰抹灰	1、轻质墙表面清扫	m2	1598.19			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋 混凝土工程（ 混凝土钢筋材 料甲供）						
11	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	13.54			
12	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.59			
13	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	33.14			
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	18.13			
15	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	33.81			
16	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.18			
17	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.58			
18	010503004002	砼坎台	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	6.04			
19	010503004003	圈梁	1. 天沟回填, 泡沫混凝土	m3	4.8			
20	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.18			
21	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	138.26			
22	010505001002	坡屋面有梁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	105.93			
23	010505006001	女儿墙栏板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.29			
24	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	7.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：花湖污水处理
厂配套设施用房工程
项目-劳务

工程名称：环保实验楼及2#门卫室土建部分

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.86			
26	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m2	15.08			
27	010507001001	散水	1. 散水见11ZJ901-2/5 2. 具体做法详图纸设计	m2	62.04			
28	010507001002	坡道	1. 坡道见11ZJ901-2/19 2. 具体做法详图纸设计	m2	46			
29	010515001001	现浇构件钢筋	1、箍筋圆钢 HPB300 Φ6.5	t	0.784			
30	010515001002	现浇构件钢筋	1、箍筋带肋钢 HPB400 Φ6	t	0.138			
31	010515001003	现浇构件钢筋	1、箍筋带肋钢 HPB400 Φ8	t	5.56			
32	010515001004	现浇构件钢筋	1、箍筋带肋钢 HPB400 Φ10	t	0.302			
33	010515001005	现浇构件钢筋	1、箍筋带肋钢 HPB400 Φ12	t	0.874			
34	010515001006	现浇构件钢筋	1、现浇构件圆钢 HPB300 Φ6.5	t	0.063			
35	010515001007	现浇构件钢筋	1、现浇构件圆钢 HPB300 Φ8	t	0.007			
36	010515001008	现浇构件钢筋	1、现浇构件圆钢 HPB300 Φ10	t	0.3			
37	010515001009	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 HRB400 Φ6	t	0.791			
38	010515001010	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 HRB400 Φ8	t	8.753			
39	010515001011	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 HRB400 Φ10	t	2.391			
40	010515001012	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 HRB400 Φ12	t	1.978			
41	010515001013	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 HRB400 Φ14	t	0.837			
42	010515001014	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 HRB400 Φ16	t	1.146			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：花湖污水处理
厂配套设施用房工程
项目-劳务

工程名称：环保实验楼及2#门卫室土建部分

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010515001015	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 HRB400 Φ 18	t	5.03			
44	010515001016	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 HRB400 Φ 20	t	4.889			
45	010515001017	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 HRB400 Φ 22	t	4.282			
46	010515001018	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 HRB400 Φ 25	t	8.11			
47	010515001019	现浇构件钢筋	1、砌体钢筋加固	t	0.521			
48	010516003001	机械连接	1、电渣压力焊接 Φ 18	个	288			
49	010516003002	机械连接	1、电渣压力焊接 Φ 20	个	8			
50	010606008001	钢梯	1. 做法参15J401-C2 2. 包含油漆 3. 具体做法详图纸设计	t	2.85			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
51	011001003001	保温隔热墙面	1. 30mm双面复合无机界面层岩棉条复合板，采用粘结加锚固的安装方式，应符合建施-01c岩棉板补充说明中规定；锚固件数量应根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009进行计算确定，由具有相关资质的专业厂家制作安装 2. 6厚抹面胶浆或干混保温板抹面砂浆，中间压入一层耐碱网布，门窗套及窗台，门窗洞口周边墙面及阳角阴角各200宽部位，加铺一层耐碱网布，门窗洞口四角对角线方向斜向加铺一层400*300耐碱网布 3. 具体做法详图纸设计	m2	891.72			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：花湖污水处理
厂配套设施用房工程
项目-劳务

工程名称：环保实验楼及2#门卫室土建部分

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
52	011201001	墙面一般抹灰	1. 基层墙体, 表面清扫干净 2. 专用界面剂一遍 3. 10厚1:1.6水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m2	1363.72			
53	011204003	块料墙面 卫生间	1. 基层墙体, 表面清扫干净 2. 12厚1:3水泥砂浆 3. 1.2厚聚合物水泥基防水涂料 另计 4. 5厚1:2水泥砂浆 5. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 6. 8~10厚300*450mm面砖砌至吊顶上100, 专用勾缝剂勾缝	m2	16.22			
54	011202001	柱、梁面一般抹灰	1. 基层墙体, 表面清扫干净 2. 专用界面剂一遍 3. 10厚1:1.6水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m2	63.78			
55	011201001	墙面一般抹灰 外墙	1. 墙面清扫干净, 满涂界面砂浆 2. 砌体墙与砼结构件结合缝侧每边不少于150宽墙面上, 抹一层聚合物水泥砂浆加强层, 中间压入一层耐碱网布 3. 5厚（包括门窗套及窗台）M5预拌薄层抹灰砂浆（用于砖墙与砼墙）或M5.0加气砼专用抹灰砂浆 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆（包括门窗套及窗台）	m2	871.55			
56	011201001	墙面一般抹灰	1. 内墙面钢丝网（楼梯间及人流通道）	m2	566.87			
57	011202001	柱、梁面一般抹灰	1. 耐碱纤维网格布	m2	61			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：花湖污水处理
厂配套设施用房工程
项目-劳务

工程名称：环保实验楼及2#门卫室土建部分

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011301001001	天棚抹灰 白色涂料	1. 钢筋砼板底面清理干净，板底收光抹平 2. 4厚抗裂砂浆	m2	1517.58			
59	011301001002	天棚抹灰 铝扣板	1. 钢筋砼板底面清理干净，板底收光抹平 2. 基层配套界面处理 3. 3厚涂刮型聚合物防水水泥砂浆	m2	2.88			
60	011302001001	铝扣板吊顶天棚	1. 铝合金配套金属龙骨 2. 300*300铝合金方形板	m2	2.88			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
61	011406001001	乳胶漆墙面	1. 满刮腻子一遍 2. 刷或滚底漆一遍 3. 刷或滚乳胶漆	m2	64.29			
62	011407001001	白色无机涂料墙面	1. 耐水腻子分两遍刮平 2. 刷底漆一遍 3. 白色无机涂料二遍	m2	1322.21			
63	011407002001	白色无机涂料天棚	1. 耐水腻子分两遍刮平 2. 刷底漆一遍 3. 白色无机涂料二遍	m2	1517.58			
64	011407002002	室外外露天棚 喷刷涂料	1. 耐水腻子分两遍刮平 2. 刷底漆一遍 3. 白色无机涂料二遍	m2	167.71			
65	011406001002	真石漆墙面	1. 涂刷弹性底漆，刮柔性止水砂浆，喷涂或滚涂浅色外墙涂料两边	m2	891.72			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
66	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 外廊栏杆 2. 3厚@800, 60*60不锈钢方钢立柱，3厚直径12不锈钢，间隔90。栏杆与填充墙、柱连接详见11ZJ401-5/42/4/42 3. 具体做法详图纸设计	m	17.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：花湖污水处理
厂配套设施用房工程
项目-劳务

工程名称：环保实验楼及2#门卫室土建部分

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 2#楼梯栏杆 2. 楼梯栏杆做法详见20ZJ401-P50 3. 具体做法详图纸设计	m	10.2			
68	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 1#钢楼梯栏杆 2. 楼梯栏杆做法详见15ZJ-B7-TL7型 3. 具体做法详图纸设计	m	29.19			
69	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 护窗栏杆400mm, 11ZJ401-5/37、2B/34 2. 具体做法详图纸设计	m	25.7			
		分部小计						
		措施项目						
70	011701001001	综合脚手架	1、综合脚手架	m2	1219.47			
71	011701002001	施工高度超过3.6米柱脚手架	1、施工高度超过3.6米柱脚手架	m2	65.88			
72	011701002002	施工高度超过3.6米砌体脚手架	1、施工高度超过3.6米砌体脚手架	m2	24.62			
73	011701006001	满堂脚手架	1、装修满堂脚手架	m2	1171.32			
74	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数: 8.4米 2层	m2	1219.47			
75	011703001002	层高超高垂直运输增加费(一层)	1. 按计算规则计算	m2	631.44			
76	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备规格型号: 综合考虑	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：花湖污水处理
厂配套设施用房工程
项目-劳务

工程名称：环保实验楼及2#门卫室安装部分

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	给排水工程						
1	031001006001	塑料管	1. 介质:给水系统 2. 材质、规格:PP-R de20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验:符合设计要求	m	7			
2	031001006002	塑料管	1. 介质:给水系统 2. 材质、规格:PP-R de25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验:符合设计要求	m	3			
3	031001006003	塑料管	1. 介质:消防软管系统 2. 材质、规格:DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	10			
4	031001006004	塑料管	1. 介质:消防软管系统 2. 材质、规格:DN40 3. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	25			
5	031001006005	塑料管	1. 介质:消防软管系统 2. 材质、规格:DN50 3. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	2			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:无空气隔断的倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:压力型真空破坏器 2. 材质:DN25	个	4			
10	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
11	03B001	消防软管卷盘	1. 消防软管卷盘 2. 消防软管卷盘配置消防软管直管采用DN25, 长度为30米 3. 消防软管卷盘安装详见15S202之49页	套	4			
12	031004003001	洗脸盆	1. 名称:立柱式洗脸盆 2. 规格、类型:红外感应式龙头	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：花湖污水处理
厂配套设施用房工程
项目-劳务

工程名称：环保实验楼及2#门卫室安装部分

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 材质、规格:详见图纸	套	1			
14	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 规格、类型:配用脚踏式自闭冲洗阀	组	1			
15	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	1			
16	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	16			
17	031001006006	塑料管	1. 介质:排水管道 2. 材质、规格:PVC-U DE110 3. 连接形式:承插粘接	m	2.27			
18	031001006007	塑料管	1. 介质:排水管道 2. 材质、规格:PVC-U DE75 3. 连接形式:承插粘接	m	2.8			
19	031001006008	塑料管	1. 介质:排水管道 2. 材质、规格:PVC-U DE50 3. 连接形式:承插粘接	m	2			
20	031001006009	塑料管	1. 介质:雨水管 2. 材质、规格:防紫外线UPVC DE110 3. 连接形式:粘接	m	67.3			
21	031004014002	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:87型雨水斗 DN100	个	10			
22	031002003001	套管	1. 名称、类型:套管 2. 规格:介质管道 DN20	个	1			
23	031002003002	套管	1. 名称、类型:套管 2. 规格:介质管道 DN50	个	1			
24	031201001001	管道刷油	1. 雨水管刷漆 2. 与外墙色调协调的调和漆二道	m2	23			
25	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 除锈刷漆:除锈后刷铁红防锈漆一道、面漆一道 3. 其他详见图纸	kg	11.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：花湖污水处理
厂配套设施用房工程
项目-劳务

工程名称：水质化验中心土建部分

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 平整场地	m2	499.92			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2米内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 定额土方. 定额土方	m3	214.01			
3	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2米内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 定额土方. 定额土方	m3	81.65			
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:达到设计要求 2. 填方材料品种:达到设计要求 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	222.67			
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:自行考虑	m3	72.99			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
6	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20蒸压灰砂普通砖 2. 砂浆强度等级:Ms7.5水泥砂浆	m3	15.22			
7	010402001004	砌块墙 (3.6m以下)	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚A3.5(B06)蒸压砂加气砼砌块 2. 砂浆强度等级:强度为Ma5.0混合砂浆	m3	129.29			
8	010402001005	砌块墙 (3.6m以上)	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚A3.5(B06)蒸压砂加气砼砌块 2. 砂浆强度等级:强度为Ma5.0混合砂浆	m3	7.98			
9	010402001006	砌块墙 (3.6m以下)	1. 砌块品种、规格、强度等级:200厚A3.5(B06)蒸压砂加气砼砌块 2. 砂浆强度等级:强度为Ma5.0水泥砂浆	m3	22.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：花湖污水处理
厂配套设施用房工程
项目-劳务

工程名称：水质化验中心土建部分

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010402001007	砌块墙（3.6m以上）	1. 砌块品种、规格、强度等级：200厚A3.5(B06)蒸压砂加气砼砌块 2. 砂浆强度等级：强度为Ma5.0水泥砂浆	m3	3.48			
11	011201002002	墙面装饰抹灰	1、轻质墙表面清扫	m2	1894.1			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程（混凝土钢筋材料甲供）						
12	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	11.62			
13	010501005002	桩承台基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	14.4			
14	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	33.29			
15	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	10.09			
16	010503001002	基础梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	29.41			
17	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.35			
18	010503004004	圈梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	4.33			
19	010503004005	砼坎台	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	5.14			
20	010503004006	圈梁	1. 天沟回填，泡沫混凝土	m3	5.06			
21	010503005002	过梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.87			
22	010505001003	有梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	95.04			
23	010505001004	坡屋面有梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	109.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：花湖污水处理
厂配套设施用房工程
项目-劳务

工程名称：水质化验中心土建部分

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010505007002	天沟	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.37			
25	010505008002	雨篷	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.74			
26	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m2	32.86			
27	010507001003	散水	1. 散水见11ZJ901-2/5 2. 具体做法详图纸设计	m2	54.07			
28	010507001004	坡道	1. 坡道见11ZJ901-2/19 2. 具体做法详图纸设计	m2	40.7			
29	010515001020	现浇构件钢筋	1、箍筋圆钢 HPB300 Φ6.5	t	0.542			
30	010515001021	现浇构件钢筋	1、箍筋带肋钢 HPB400 Φ6	t	0.187			
31	010515001022	现浇构件钢筋	1、箍筋带肋钢 HPB400 Φ8	t	5.213			
32	010515001023	现浇构件钢筋	1、箍筋带肋钢 HPB400 Φ10	t	0.491			
33	010515001024	现浇构件钢筋	1、箍筋带肋钢 HPB400 Φ12	t	0.829			
34	010515001025	现浇构件钢筋	1、现浇构件圆钢 HPB300 Φ6.5	t	0.076			
35	010515001026	现浇构件钢筋	1、现浇构件圆钢 HPB300 Φ8	t	0.011			
36	010515001027	现浇构件钢筋	1、现浇构件圆钢 HPB300 Φ10	t	0.345			
37	010515001028	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 HRB400 Φ6	t	1.081			
38	010515001029	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 HRB400 Φ8	t	7.85			
39	010515001030	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 HRB400 Φ10	t	2.161			
40	010515001031	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 HRB400 Φ12	t	1.367			
41	010515001032	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 HRB400 Φ14	t	1.226			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：花湖污水处理
厂配套设施用房工程
项目-劳务

工程名称：水质化验中心土建部分

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010515001033	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 HRB400 Φ 16	t	0.906			
43	010515001034	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 HRB400 Φ 18	t	4.85			
44	010515001035	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 HRB400 Φ 20	t	6.03			
45	010515001036	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 HRB400 Φ 22	t	1.677			
46	010515001037	现浇构件钢筋	1、现浇构件带肋钢筋 HRB400 Φ 25	t	5.917			
47	010515001038	现浇构件钢筋	1、砌体钢筋加固	t	0.481			
48	010516003003	机械连接	1、电渣压力焊接 Φ 18	个	280			
49	010516003004	机械连接	1、电渣压力焊接 Φ 20	个	8			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
50	011001003002	保温隔热墙面	1. 30mm双面复合无机界面层岩棉条复合板，采用粘结加锚固的安装方式，应符合建施-01c岩棉板补充说明中规定；锚固件数量应根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009进行计算确定，由具有相关资质的专业厂家制作安装 2. 6厚抹面胶浆或干混保温板抹面砂浆，中间压入一层耐碱网布，门窗套及窗台，门窗洞口周边墙面及阳角阴角各200宽部位，加铺一层耐碱网布，门窗洞口四角对角线方向斜向加铺一层400*300耐碱网布 3. 具体做法详图纸设计	m2	629.8			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：花湖污水处理
厂配套设施用房工程
项目-劳务

工程名称：水质化验中心土建部分

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
51	011201001004	墙面一般抹灰	1. 基层墙体, 表面清扫干净 2. 专用界面剂一遍 3. 10厚1:1.6水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m2	1394.87			
52	011204003002	块料墙面 卫生间	1. 基层墙体, 表面清扫干净 2. 12厚1:3水泥砂浆 3. 1.2厚聚合物水泥基防水涂料 另计 4. 5厚1:2水泥砂浆 5. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 6. 8~10厚300*450mm面砖砌至吊顶上100, 专用勾缝剂勾缝	m2	139.07			
53	011202001003	柱、梁面一般抹灰	1. 基层墙体, 表面清扫干净 2. 专用界面剂一遍 3. 10厚1:1.6水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 4. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m2	58.99			
54	011201001005	墙面一般抹灰 外墙	1. 墙面清扫干净, 满涂界面砂浆 2. 砌体墙与砼结构件结合缝侧每边不少于150宽墙面上, 抹一层聚合物水泥砂浆加强层, 中间压入一层耐碱网布 3. 5厚（包括门窗套及窗台）M5预拌薄层抹灰砂浆（用于砖墙与砼墙）或M5.0加气砼专用抹灰砂浆 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆（包括门窗套及窗台）	m2	598.67			
55	011201001006	墙面一般抹灰	1. 内墙面钢丝网（楼梯间及人流通道）	m2	451			
56	011202001004	柱、梁面一般抹灰	1. 耐碱纤维网格布	m2	53.23			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：花湖污水处理
厂配套设施用房工程
项目-劳务

工程名称：水质化验中心土建部分

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011301001003	天棚抹灰 白色涂料	1. 钢筋砼板底面清理干净，板底收光抹平 2. 4厚抗裂砂浆	m2	1159.96			
58	011301001004	天棚抹灰 铝扣板	1. 钢筋砼板底面清理干净，板底收光抹平 2. 基层配套界面处理 3. 3厚涂刮型聚合物防水水泥砂浆	m2	44.42			
59	011302001002	铝扣板吊顶天棚	1. 铝合金配套金属龙骨 2. 300*300铝合金方形板	m2	44.42			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
60	011406001003	乳胶漆墙面	1. 满刮腻子一遍 2. 刷或滚底漆一遍 3. 刷或滚乳胶漆	m2	266.03			
61	011407001002	白色无机涂料墙面	1. 耐水腻子分两遍刮平 2. 刷底漆一遍 3. 白色无机涂料二遍	m2	1177.75			
62	011407002003	白色无机涂料天棚	1. 耐水腻子分两遍刮平 2. 刷底漆一遍 3. 白色无机涂料二遍	m2	1159.96			
63	011407002004	室外外露天棚 喷刷涂料	1. 耐水腻子分两遍刮平 2. 刷底漆一遍 3. 白色无机涂料二遍	m2	138.27			
64	011406001004	真石漆墙面	1. 涂刷弹性底漆，刮柔性止水砂浆，喷涂或滚涂浅色外墙涂料两边	m2	629.8			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
65	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 外廊栏杆 2. 3厚@800, 60*60不锈钢方钢立柱，3厚直径12不锈钢，间隔90。栏杆与填充墙、柱连接详见11ZJ401-5/42/4/42 3. 具体做法详图纸设计	m	36.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：花湖污水处理
厂配套设施用房工程
项目-劳务

工程名称：水质化验中心土建部分

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 2#楼梯栏杆 2. 楼梯栏杆做法详见20ZJ401-P50 3. 具体做法详图纸设计	m	20.4			
67	011503002002	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 护窗栏杆1000mm，11ZJ401-5/37、2B/34 2. 具体做法详图纸设计	m	38.4			
		分部小计						
		措施项目						
68	011701001002	综合脚手架	1、综合脚手架	m2	991.67			
69	011701002003	施工高度超过3.6米柱脚手架	1、施工高度超过3.6米柱脚手架	m2	52.97			
70	011701002004	施工高度超过3.6米砌体脚手架	1、施工高度超过3.6米砌体脚手架	m2	57.3			
71	011701006002	满堂脚手架	1、装修满堂脚手架	m2	895.15			
72	011703001003	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数：8.4米 2层	m2	991.67			
73	011703001004	层高超高垂直运输增加费（一层）	1. 按计算规则计算	m2	499.92			
74	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备规格型号：综合考虑	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：花湖污水处理
厂配套设施用房工程
项目-劳务

工程名称：水质化验中心安装部分

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	电气工程						
		分部小计						
	2	给排水工程						
1	031001006010	塑料管	1. 介质:给水系统 2. 材质、规格:PP-R de20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验:符合设计要求	m	14			
2	031001006011	塑料管	1. 介质:给水系统 2. 材质、规格:PP-R de25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验:符合设计要求	m	8			
3	031001006012	塑料管	1. 介质:给水系统 2. 材质、规格:PP-R de32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验:符合设计要求	m	13			
4	031001006013	塑料管	1. 介质:给水系统 2. 材质、规格:PP-R de40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验:符合设计要求	m	3			
5	031001006014	塑料管	1. 介质:给水系统 2. 材质、规格:PP-R de50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验:符合设计要求	m	3			
6	031001006015	塑料管	1. 介质:给水系统 2. 材质、规格:PP-R de63 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验:符合设计要求	m	7			
7	031001006016	塑料管	1. 介质:消防软管系统 2. 材质、规格:DN25 3. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	13			
8	031001006017	塑料管	1. 介质:消防软管系统 2. 材质、规格:DN40 3. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	40			
9	031001006018	塑料管	1. 介质:消防软管系统 2. 材质、规格:DN50 3. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求	m	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：花湖污水处理
厂配套设施用房工程
项目-劳务

工程名称：水质化验中心安装部分

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
11	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
12	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:无空气隔断的倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN50	个	1			
13	031003001009	螺纹阀门	1. 类型:压力型真空破坏器 2. 材质:DN25	个	4			
14	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
15	03B002	消防软管卷盘	1. 消防软管卷盘 2. 消防软管卷盘配置消防软管直管采用DN25，长度为30米 3. 消防软管卷盘安装详见15S202之49页	套	4			
16	031004003002	洗脸盆	1. 名称:立柱式洗脸盆 2. 规格、类型:红外感应式龙头	组	1			
17	031004003003	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 规格、类型:红外感应式龙头	组	4			
18	031004006002	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 规格、类型:配用脚踏式自闭冲洗阀	组	11			
19	031004006003	大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 规格、类型:水箱冲洗式坐便器,坐便器选用5L两档式	组	1			
20	031004007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 规格、类型:挂式小便器,配用红外感应式自动冲洗阀	组	5			
21	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN75	个	4			
22	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:地面清扫口 2. 材质:PVC 3. 型号、规格:DN100	个	3			
23	030901013002	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：花湖污水处理
厂配套设施用房工程
项目-劳务

工程名称：水质化验中心安装部分

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031001006019	塑料管	1. 介质:排水管道 2. 材质、规格:PVC-U DE110 3. 连接形式:承插粘接	m	27.2			
25	031001006020	塑料管	1. 介质:排水管道 2. 材质、规格:PVC-U DE75 3. 连接形式:承插粘接	m	21			
26	031001006021	塑料管	1. 介质:排水管道 2. 材质、规格:PVC-U DE50 3. 连接形式:承插粘接	m	2			
27	031001006022	塑料管	1. 介质:雨水管 2. 材质、规格:防紫外线UPVC DE110 3. 连接形式:粘接	m	39.8			
28	031004014005	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:87型雨水斗 DN100	个	6			
29	031002003003	套管	1. 名称、类型:套管 2. 规格:介质管道 DN50	个	2			
30	031002003004	套管	1. 名称、类型:套管 2. 规格:介质管道 DN100	个	3			
31	031201001002	管道刷油	1. 雨水管刷漆 2. 与外墙色调协调的调和漆二道	m2	14.6			
32	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 除锈刷漆:除锈后刷铁红防锈漆一道、面漆一道 3. 其他详见图纸	kg	20			
33	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑发泡保温材料。管道采用管壳 2. 做法详国标《管道和设备保温、防结露及电伴热》(03S401)	m3	0.04			
34	031208007002	防潮层、保护层	1. 材料:铝箔保护层	m2	2.83			
		分部小计						
		措施项目						
35	031301017002	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水质化验中心安装部分

标段：花湖污水处理
厂配套设施用房工程
项目-劳务

第 4 页 共 4 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。