

黄石城区智慧停车项目陈家湾
立交桥铁路旁停车场升级改造 工程
工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：黄石城区智慧停车项目陈家湾立交桥铁路旁停车场升级改造工程

工程名称：黄石城区智慧停车项目陈家湾立交桥铁路旁停车场升级改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		水						
1	040501004001	HDPE双壁波纹管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN400 ，环刚度8.0 2. 连接形式:胶圈连接 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	17			
2	030901013002	灭火器	1. 手提式干粉灭火器，每组2具，灭火器箱内放置 2. 规格、型号:MF/ABC4，含灭火器箱	组	8			
		分部小计						
		电						
3	030404017001	室外照明配电箱	1. 型号:不低于IP54 2. 安装方式:落地	台	1			
4	030404007001	室外照明配电箱基础	1. C15混凝土垫层基础 2. C25混凝土基础及模板搭拆 3. 基础配筋 4. 其他详见设计基础大样图	台	1			
5	030412001001	照明灯具	1. 名称:庭院灯 2. 型号:LED 30W 国标 IP66 3. 灯杆材质、规格:H=4；Q235钢制；详6米单杆单臂路灯示意图 4. 基础形式、砂浆配合比:详路灯基础示意图 5. 接地要求:符合国家标准规范	套	16			
6	030411004001	配线	1. 规格：ZB3-BV-4； 2. 敷设方式：穿管埋地	m	700			
7	030411001001	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:埋地	m	600			
8	040804001001	配管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 配置形式:埋地	m	70			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：黄石城区智慧停车项目陈家湾立交桥铁路旁停车场升级改造工程

工程名称：黄石城区智慧停车项目陈家湾立交桥铁路旁停车场升级改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	04B001	视频监控系统	1. 内容包括监控机柜、存储硬盘（1TB*1块）、NVR网络录像、机箱散热排风扇、交换机、基础、400万网络红外一体化枪机（户外型）1台、2. 5KVA UPS电源/0.5h、各个设备间的连接线缆及软件 2. 由专业厂家深化设计	项	1			
10	030507008001	400万网络红外一体化球机	1. 名称：400万网络红外一体化球机 2. 安装方式：3.5m不锈钢立杆 3. 其他详见设计图纸及说明	台	3			
11	030502007001	光缆	1. 名称：光纤 2. 规格：2芯 3. 敷设方式：穿管埋地 4. 其他详见设计图纸及说明	m	200			
12	030411004002	配线	1. 名称：监控电源线 2. 规格：ZB3-RVVP-3x4 3. 配线部位：穿管埋地 4. 其他详见设计图纸及说明	m	200			
13	030411001003	配管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN25 4. 配置形式：埋地	m	7			
14	030411001002	配管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：DN50 4. 配置形式：埋地	m	170			
15	040504001002	手孔井	1. 手孔井 2. 规格、型号：1200x900x1100mm 3. 详见设计图纸	座	17			
		分部小计						
		场平						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：黄石城区智慧停车项目陈家湾立交桥铁路旁停车场升级改造

工程名称: 黄石城区智慧停车项目陈家湾立交桥铁路旁停车场升级改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 黄石城区智慧停车项目陈家湾立交桥铁路旁停车场升级改造工程	标段: 黄石城区智慧停车项目陈家湾立交桥铁路旁停车场升级改造工程
------------------------------------	----------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。